

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0132026

Stavba: Adaptačné opatrenia na zmenu klímy obec Mengusovce

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 6.5.2026

Objednávateľ:
Obec Mengusovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
B.D.B. s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Arcgrup s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Archgrup s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 437,61
---------------------	--	--	--	------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižovaná	23,00%	14 437,61		3 320,65

Cena s DPH	v	EUR		17 758,26
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0132026

Stavba: Adaptačné opatrenia na zmenu klímy obec Mengusovce

Miesto: Dátum: 06.05.2026

Objednávateľ: Obec Mengusovce Projektant: Arcgrup s.r.o

Zhotoviteľ: B.D.B. s.r.o. Spracovateľ: Archgrup s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		14 437,61	17 758,26
0132026	Adaptačné opatrenia na zmenu klímy obec Mengusovce	14 437,61	17 758,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy obec Mengusovce

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 06.05.2026

Objednávateľ:

Obec Mengusovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

B.D.B. s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Arcgrup s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Archgrup s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 437,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	14 437,61	23,00%	3 320,65

Cena s DPH

v EUR

17 758,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy obec Mengusovce

Miesto:

Dátum: 06.05.2026

Objednávateľ: Obec Mengusovce

Projektant: Arcgrup s.r.o

Zhotoviteľ: B.D.B. s.r.o.

Spracovateľ: Archgrup s.r.o

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 437,61

HSV - Práce a dodávky HSV

14 437,61

1 - Zemné práce

10 498,38

2 - Zakladanie

3 930,20

99 - Presun hmôt HSV

9,03

ROZPOČET

Stavba:

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy obec Mengusovce

Miesto:

Dátum: 06.05.2026

Objednávateľ: Obec Mengusovce

Projektant: Arcgrup s.r.o

Zhotoviteľ: B.D.B. s.r.o.

Spracovateľ: Archgrup s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 437,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 437,61
D	1		Zemné práce				10 498,38
13	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	314,920	0,24	75,58
	PP		Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a uložením na hromady na vzdialenosť do 50 m, pri celkovej ploche do 1000 m ²				
1	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m ³	m ³	47,238	2,35	111,01
	PP		Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m ³				
	VV		314,92*0,15		47,238		
11	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	37,780	1,24	46,85
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m				
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	9,460	3,41	32,26
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m				
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	9,460	2,46	23,27
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatých 1000 m				
12	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	36,730	10,52	386,40
	PP		Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 do 100 m ³				
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	9,460	16,87	159,59
	PP		Nakladanie a prekladanie neufahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín do 100 m ³ 1 až 4 - ručne				
14	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m ²	314,920	5,53	1 741,51
	PP		Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých pre akýkoľvek sklon, akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia svahu				
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	47,238	1,07	50,54
	PP		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³				
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	15,136	41,64	630,26
	PP		Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)				
	VV		9,46*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		15,136		
4	K	180405111.S	Založenie trávnik v vegetačných prefabrikátoch výševom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ²	314,920	3,56	1 121,12
	PP		Založenie trávnik v vegetačných prefabrikátoch s doplnením ornice alebo substrátu vo vrstve do 70 mm, s usadením vodou a s prípadným naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením, výševom semena v rovine alebo na svahu do 1:5				
5	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	9,731	7,31	71,13
	PP		Osivá tráv - trávové semeno				
	VV		314,92*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		9,731		
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	314,920	2,62	825,09
	PP		Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením				
3	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	314,920	0,06	18,90
	PP		Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m ² , hrúbky vrstvy do 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	314,920	2,76	869,18
	PP		Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 150 mm				
17	K	181305111.S	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	36,730	12,78	469,41
	PP		Prevrstvenie ornice na skládke				
18	K	183151315.S	Hĺbenie jám pre výsadbu dreviny strojne v rovine alebo na svahu do 1:5, objem jamy nad 0,7 do 1,1 m3	ks	19,000	16,70	317,30
	PP		Hĺbenie jám pre výsadbu drevín strojne v rovine alebo na svahu do 1:5, objem jamy nad 0,7 do 1,1 m3				
19	K	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	19,000	22,76	432,44
	PP		Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600 mrr				
20	M	026620002600.S	Drevina ihličnatá kompaktná Borovica horská - Pinus mugo	ks	19,000	113,79	2 162,01
	PP		Drevina ihličnatá kompaktná Borovica horská - Pinus mugo				
21	K	184811311.S	Chemické odburinenie pôdy po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko ručne	m2	314,920	1,96	617,24
	PP		Chemické odburinenie po založení kultúry ručne, postrekom naširoko v rovine alebo na svahu do 1:5				
22	M	252340000100.S	Postrekový prípravok - totálny herbicíd na ničenie burín, 1l balenie	ks	1,039	36,28	37,69
	PP		Postrekový prípravok - totálny herbicíd na ničenie burín, 1l balenie				
	VV		314,92*0,0033 'Prepočítané koeficientom množstva		1,039		
23	K	184811413.S	Aplikácia ochranných prostriedkov vo výsadbách rastlín na záhone postrekom v rovine a svahu do 1:5	m2	314,920	0,95	299,17
	PP		Aplikácia ochranných prostriedkov vo výsadbách rastlín na záhone v rovine a svahu do 1:5 postrekom				
24	M	252610000200.S	Postrek proti hubovým chorobám pre rastliny, balenie 100 ml	ks	0,315	1,37	0,43
	PP		Postrek proti hubovým chorobám pre rastliny, balenie 100 ml				
	VV		314,92*0,001 'Prepočítané koeficientom množstva		0,315		
	D	2	Zakladanie				3 930,20
16	K	289971741.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextíliou a fóliou, sklon do 1:5	m2	314,920	12,48	3 930,20
	PP		Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu geokompozit laminovaný geotextíliou a fóliou, sklon do 1:5				
	D	99	Presun hmôt HSV				9,03
25	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,454	19,88	9,03
	PP		Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m				